Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**21-07685-1-005-02-13 (DRV_S_603)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Dombóvár közterületi átemelőkhöz tartalék szivattyú beszerzése 3 darab, GRUNDFOS-SL1.50.80.40.2.51D.C vagy vele műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése, Q=14 l/s, H=17 m Korház/Gyár/Tompa u.		Dombóvár	5 100	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X														
	I. ütem (2025) összesen:			**5 100**																			
7	Dombóvár Arany János téren a sérült gravitációs csatornaszakasz kiváltása tervezés 230fm NA 200KGPVC SN8		Dombóvár	2 000	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép		X													
18	Dombóvár Árnyas u. szennyvízcsatorna felújítás vagy csere tervezése 150 fm NA 200 KGPVC SN80		Dombóvár	3 200	Használati díj	2028.01.01	2028.12.31	Közép				X											
	II. ütem (2026-2029) összesen:			**5 200**																			
27	Dombóvár Ady E. utca 1-30. 250fm NA200 KGPVC SN8 szennyvízcsatorna hálózatfelújítás tervezése		Dombóvár	4 000	Használati díj	2030.01.01	2030.12.31	Hosszú						X									
28	Dombóvár Gábor B. u. szennyvízcsatorna felújítás vagy csere tervezése 320 fm NA 200 KGPVC SN8		Dombóvár	6 800	Használati díj	2031.01.01	2031.12.31	Hosszú							X								
33	Attala településen a közterületi átemelőkhöz tartalék szivattyú beszerzése FLYGT NP 3085 SH 253 vagy vele műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése(Q=8 l/s, H=12,5 m)		Attala	1 500	Használati díj	2033.01.01	2033.12.31	Hosszú									X						

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**21-07685-1-005-02-13 (DRV_S_603)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Attala közterületi átemelőkhöz tartalék szivattyú beszerzése, FLYGT NP 3085 SH 253 vagy vele műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése, Q=8 l/s, H=12,5 m.		Attala	1 500	Használati díj	2036.01.01	2036.12.31	Hosszú												X			
	III. ütem (2030-2039) összesen:			**13 800**																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	**5 100**	**5 100**
II. ütem	**5 200**	**0**
III. ütem	**13 800**	**0**

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**21-07685-1-005-02-13 (DRV_S_603)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dombóvár szennyvíztisztító telep biológiai reaktorban 1 db keverő pótlása ABS RW 3031 A15/6 , P1/P2= 2,20/1,50 kW Püzemi= 1,66 kW vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Dombóvár	2 000	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X														
2	Kaposszekcső Liget ltp. átemelő felújítása a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben mérőműszerek pótlása		Kaposszekcső-Liget	8 000	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X														
4	Dombóvár Szigetsor u. szennyvízátemelő átfogó felújítása (gépészet,új villamos betáp kiépítése/ új fogyasztási hely kialakítása, víztér, szintjelzés, szerelvények, vezetősínek, biztonságtechnika, védterület, 2 db szivattyú beszerzése)2 db Flygt CP 3057 HT 262 Q= 4,5 l/s, H= 18,0 m		Dombóvár	10 000	Használati díj+Korábbi évek használati díja	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X														
5	Dombóvár szennyvíztisztító telepen a homokfogó műtárgy felújítása		Dombóvár	12 000	Használati díj+Korábbi évek használati díja	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X														
6	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 365	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X														
	I. ütem (2025) összesen:			**35 365**																			
8	Dombóvár Teleki utcai szennyvíz átemelő felújítása (gépészet, szerelvények, víztér)		Dombóvár	10 600	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép		X													
9	Kapospula Ady utcai átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása, PLC, szintérzékelő csere		Kapospula	8 500	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép		X													

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**21-07685-1-005-02-13 (DRV_S_603)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Kapospula Ady utcai átemelő gépészeti felújítása, szivattyú pótlása HIDROSTAL-C03U-HHN3+CNYT2-GSEQ1+NA1B10M-15 vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése (Q=23 l/s, H=20 m)		Kapospula	10 000	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép		X													
11	Dombóvár szennyvíztisztító telepen 2 db régi forgódugattyús kompresszor pótlása		Dombóvár	12 000	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép		X													
12	Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő; Szennyvízátemelők; Szivattyú; Egyéb szennyvízgépek; Erős és Gyengeáram; Szennyvíztisztító művek; Irányítástechnika; Szennyvíztechnológiai gépek-berendezések)		Dombóvár	10 600	Használati díj	2026.01.01	2029.12.31	Közép		X													
13	Dombóvár Arany János téren a sérült gravitációs csatornaszakasz kiváltása kivitelezése 230fm NA 200KGPVC SN8		Dombóvár	53 300	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép			X												
14	Attala Vörösmarty utcai szennyvíz átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása		Attala	9 100	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép			X												
15	Dombóvár szennyvíztisztító telep régi fúvók villamos- és irányítástechnikai kapcsolószekrényének felújítása.		Dombóvár	7 000	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép			X												
16	Dombóvár szennyvíztisztító telep átfogó irányítástechnikai felújításának kivitelezése		Dombóvár	16 000	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép			X												

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**21-07685-1-005-02-13 (DRV_S_603)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Dombóvár szennyvíztisztító telepen anoxikus medencében a keverők cseréje, ABS-SULZER-RW-3034-A28/6-EC típusú vagy vele műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Dombóvár	2 000	Használati díj	2028.01.01	2028.12.31	Közép				X											
19	Dombóvár Búzavirág utcai szennyvíz átemelő felújítása (gépészet, szerelvények, víztér)		Dombóvár	12 500	Használati díj	2028.01.01	2028.12.31	Közép				X											
20	Dombóvár szennyvíztisztító telepen régi utóülepítő műtárgy teljeskörű felújítása (beton műtárgy, kotró)		Dombóvár	12 000	Használati díj	2028.01.01	2028.12.31	Közép				X											
21	Dombóvár Árnyas u. szennyvízcsatorna felújítás vagy csere kivitelezése 150 fm NA 200 KGPVC SN80		Dombóvár	31 600	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Közép					X										
22	Dombóvár szennyvíztisztító telepen energia csökkentés miatt iszapvíztelenítő pótlása ALFA LAVAL ALDEC 75 vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Dombóvár	15 000	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Közép					X										
23	Kapospula Kossuth utcai átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása		Kapospula	4 000	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Közép					X										
24	Kapospula Kossuth utcai átemelő gépészeti felújítása		Kapospula	8 000	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Közép					X										
	II. ütem (2026-2029) összesen:			**222 200**																			

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**21-07685-1-005-02-13 (DRV_S_603)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő; Szennyvízátemelők; Szivattyú; Egyéb szennyvízgépek; Erős és Gyengeáram; Szennyvíztisztító művek; Irányítástechnika; Szennyvíztechnológiai gépek-berendezések)		Dombóvár	40 000	Használati díj	2030.01.01	2039.12.31	Hosszú						X									
26	Dombóvár szennyvíztisztító telep nyers szennyvíz átemelőben feladó szivattyú pótlása Grundfos SL1.85.150.110.4.52H.S.N.51D.Z vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Dombóvár	3 000	Használati díj	2030.01.01	2030.12.31	Hosszú						X									
29	Dombóvár szennyvíztisztító telep belső szennyvíz vezeték felújítása, elzáró szerelvények és tolózárak cseréje		Dombóvár	10 000	Használati díj	2031.01.01	2031.12.31	Hosszú							X								
30	Dombóvár Gábor B. u. szennyvízcsatorna felújítás vagy csere kivitelezése 320 fm NA 200 KGPVC SN8		Dombóvár	67 300	Használati díj	2032.01.01	2032.12.31	Hosszú								X							
31	Dombóvár szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépházban feladó szivattyú pótlása NETZSCH NM-021BY-01L6B vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése és polielektrolit oldó-adagoló berendezés pótlása		Dombóvár	3 000	Használati díj	2032.01.01	2032.12.31	Hosszú								X							

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**21-07685-1-005-02-13 (DRV_S_603)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	Kapospula Ady u. szennyvízátemelő szivattyú pótlása HIDROSTAL-C03U-HHN3+CNYT2-GSEQ1+NA1B10M-15 (Q=23 l/s, H=20 m) vagy vele műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Kapospula	2 500	Használati díj	2032.01.01	2032.12.31	Hosszú								X							
34	Dombóvár szennyvíztisztító telep irányítástechnikai felújítás kivitelezése		Dombóvár	12 000	Használati díj	2033.01.01	2033.12.31	Hosszú									X						
35	Dombóvár szennyvíztisztító telepen NKÖHSZ fogadó villamos- és elektronikai felújítása (vezérlés, szint- és nyomásérzékelők, szintkapcsolók)		Dombóvár	10 000	Használati díj	2033.01.01	2033.12.31	Hosszú									X						
36	Attala Dózsa Gy. utcai szennyvíz átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása		Attala	4 000	Használati díj	2033.01.01	2033.12.31	Hosszú									X						
37	Attala Rákóczi F. utcai szennyvíz átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása		Attala	4 000	Használati díj	2033.01.01	2033.12.31	Hosszú									X						
38	Attala Ady E. utcai szennyvíz átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása		Attala	1 500	Használati díj	2035.01.01	2035.12.31	Hosszú											X				
39	Attala Árpád utcai szennyvíz átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása		Attala	1 500	Használati díj	2035.01.01	2035.12.31	Hosszú											X				
41	Dombóvár településen fő és mellékgyűjtő hálózatok rekonstrukció Ady E. utca 250fm NA200		Dombóvár	69 000	Használati díj	2036.01.01	2036.12.31	Hosszú												X			

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**21-07685-1-005-02-13 (DRV_S_603)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	Kapospula Kossuth L. u. szennyvízátemelő szivattyú pótlása FLYGT NP 3085 253 SH (Q=8l/s, H=12,5 m) vagy vele műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Kapospula	1 500	Használati díj	2038.01.01	2038.12.31	Hosszú														X	
43	Dombóvár szennyvíztisztító telep nyers szennyvíz feladó szivattyú pótlása Grundfos SL1.85.150.110.4.52H.S.N.51D.Z vagy felújítása vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Dombóvár	2 500	Használati díj	2038.01.01	2038.12.31	Hosszú														X	
	III. ütem (2030-2039) összesen:			**231 800**																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	**35 365**	**35 365**
II. ütem	**222 200**	**105 263**
III. ütem	**231 800**	**224 367**

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**11-07685-1-006-01-00 (DRV_V_613)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Dombóvár térségi ivóvíz irányítástechnikai rendszer felújítása - tervezés		Dombóvár	3 500	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X														
5	Kaposszekcső Rákóczi F. u. 8. és 14. között vezeték rekonstrukció DK 110 KPE 105 fm hosszban tervezés		Kaposszekcső	2 000	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X														
	I. ütem (2025) összesen:			**5 500**																			
8	Tartalék búvárszivattyú(k) beszerzése a IV/6, IV/7 (Q=40 m3/h H= 65 m) és az N-es kutakba (Q= 60 m3/h H= 80 m).		Dombóvár	3 000	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép		X													
12	Dombóvár LINER Kft. környezetében 100 fm DN 100 AC ivóvíz gerincvezeték kiváltása DK 110 KPE vezetékre tervezés		Dombóvár	1 500	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép		X													
19	Dombóvár V. sz. vízműtelep tehermentesítő vezeték tervezése I. ütem, 5600 fm (DN 200 KPE)		Dombóvár	7 000	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép			X												
21	Dombóvár IV. sz. vízműtelephez tartozó AC nyersvízvezeték hálózat cseréje tervezés		Dombóvár	3 000	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép			X												
24	Dombóvár védterület kerítés és kapuk létesítése kutaknál		Dombóvár	9 000	Használati díj	2028.01.01	2028.12.31	Közép				X											
26	Dombóvár Pannónia út - Kölcsey F. u. kereszteződésében út alatti átkötés felújítása, DN 110 KPE összekötővezeték építése 20 fm hosszban tervezés és kivitelezés		Dombóvár	2 000	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Közép					X										

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**11-07685-1-006-01-00 (DRV_V_613)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	II. ütem (2026-2029) összesen:			**25 500**																			
30	Dombóvár IV. sz. vízműtelep új kút tervezés, engedélyeztetés a környező kutak egymásra hatás vizsgálatával		Dombóvár	2 000	Használati díj	2030.01.01	2030.12.31	Hosszú						X									
31	Kaposszekcső Liget ltp. ivóvízvezeték felújításának vagy cseréje a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben. Tervezés		Dombóvár	10 000	Használati díj	2030.01.01	2030.12.31	Hosszú						X									
32	Dombóvár IV. sz. vízműtelep új kút rendszerbe illesztése, távfelügyelet kiépítésével. Kivitelezés.		Dombóvár	40 000	Használati díj	2031.01.01	2031.12.31	Hosszú							X								
38	Dombóvár V. sz. vízműtelep tehermentesítő vezeték kivitelezése I. ütem, 5600 fm (DN 200 KPE)		Dombóvár	250 000	Használati díj	2033.01.01	2033.12.31	Hosszú									X						
40	Dombóvár AC vízvezetékek felújítása vagy cseréje. I. ütem Tervezés (Ady, Arany, Árnyas, Madách, Széchenyi, Szent Gellért, Szepesi, Zalka/Fészek, Zöldfa, Zrínyi u.) 4530 fm		Dombóvár	25 000	Használati díj	2036.01.01	2036.12.31	Hosszú												X			
43	Kapospula Rákóczi u. vezetékkiváltás tervezés I. ütem 1000 fm		Kapospula	5 000	Használati díj	2038.01.01	2038.12.31	Hosszú														X	
44	Kaposszekcső Táncsics u. keleti oldalán, kb. 800 fm AC ivóvíz gerincvezeték, kapcsolódó bekötővezetékek kiváltása, csomópont felújítás, tervezés		Kaposszekcső	5 000	Használati díj	2038.01.01	2038.12.31	Hosszú														X	

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**11-07685-1-006-01-00 (DRV_V_613)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	Csikóstőttős Szabadság u. ivóvízvezeték kiváltás tervezése, engedélyeztetése 900 fm NA 90 KPE PN10		Csikóstőttős	4 500	Használati díj	2039.01.01	2039.12.31	Hosszú														X
	III. ütem (2030-2039) összesen:			**341 500**																		

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	**5 500**	**5 500**
II. ütem	**25 500**	
III. ütem	**341 500**	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**11-07685-1-006-01-00 (DRV_V_613)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dombóvár, Móricz utca 6-8. társasházi bekötővezeték cseréje 40 fm (DN50 KPE)		Dombóvár	4 700	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X													
2	Dombóvár, Móricz utca 2-4. társasházi bekötővezeték cseréje 30 fm (DN50 KPE)		Dombóvár	3 600	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X													
3	Dombóvár, Pannónia út 2-4-6. társasházi bekötővezeték cseréje 60 fm (DN50 KPE)		Dombóvár	7 000	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X													
6	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	6 961	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X													
	I. ütem (2025) összesen:			**22 261**																		
7	Dombóvár Szarvasdpusztai nyomásfokozó komplett felújítása (szivattyú pótlása WILO HELIX-V-209-1/16/E/400-50 (vízhozam 1,5m3/h,emelőmagasság 70m, teljesítmény 0,75kW) vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése, gépészet, irányítástechnika		Dombóvár	15 000	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép		X												
9	Dombóvár Kápolna u. nyomásfokozó szivattyú pótlása Grundfos CR-8-100 (teljesítmény 4 kW,vízhozam 6-9,5 m3/h,emelőmagasság 85 m) vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Dombóvár	5 000	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép		X												

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**11-07685-1-006-01-00 (DRV_V_613)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Dombóvár LINER Kft. környezetében 100 fm DN 100 AC ivóvíz gerincvezeték kiváltása DK 110 KPE vezetékre kivitelezés		Dombóvár	30 000	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép		X												
11	Dombóvár V. sz. vízműtelep hálózati szivattyú pótlása GRUNDFOS NK-80-200/19 vagy azzal műszakilag egyenértékű		Dombóvár	2 500	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép		X												
13	Kaposszekcső Rákóczi F. u. 8. és 14. között vezeték rekonstrukció DK 110 KPE 105 fm hosszban kivitelezés		Kaposszekcső	30 000	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép		X												
14	Értéknövelő felújítás (Vízhálózat; Tolózár-Tűzcsap; Szivattyú; Víztermelők; Erős és Gyengeáram; Kutak; Víztisztító-vízkezelő művek; Irányítástechnika; Védterületek-vízművek; Víztárolók-Gépházak; Gépek-berendezések-műszerek)		Dombóvár	80 000	Használati díj	2026.01.01	2029.12.31	Közép		X	X	X	X									
15	Dombóvár térségi ivóvíz irányítástechnikai rendszer felújítása -kivitelezés		Dombóvár	30 000	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép		X												
16	Dombóvár V. sz. vízműtelep tisztítottvíz tárolómedencék felújítása		Dombóvár	30 000	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép			X											

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**11-07685-1-006-01-00 (DRV_V_613)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Dombóvár Pannónia út - Bezerédj u. kereszteződésében út alatti átkötés felújítása, DN 110 KPE összekötővezeték építése 20 fm hosszban kivitelezés		Dombóvár	4 000	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép			X												
18	Kaposszekcső Táncsics u. RTU-2 vízforgalmi aknában motoros tolózár cseréje NA 160 AC PN10		Kaposszekcső	1 000	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép			X												
20	Kapospula vegyszeradagoló szivattyú pótlása Grundfos DDC-6-10-AR-PVC vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése, kapcsolódó vezetékek, injektor, adagolótartály, kármentő cseréje		Kapospula	800	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép			X												
22	Dombóvár IV. sz. vízműtelep helyi vezérlés villamos- és irányítástechnikai korszerűsítése		Dombóvár	10 000	Használati díj	2028.01.01	2028.12.31	Közép				X											
23	Dombóvár V. sz. vízműtelep helyi vezérlés villamos- és irányítástechnikai korszerűsítése		Dombóvár	10 000	Használati díj	2028.01.01	2028.12.31	Közép				X											
25	Dombóvár Pannónia út - Kölcsey F. u. kereszteződésében út alatti átkötés felújítása, DN 110 KPE összekötővezeték építése 20 fm hosszban tervezés és kivitelezés		Dombóvár	5 000	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Közép					X										
	II. ütem (2026-2029) összesen:			**253 300**																			

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**11-07685-1-006-01-00 (DRV_V_613)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	Dombóvár V. sz. vízműtelepen a 400 m3-es hidroglóbusz külső és belső felújítása, rögzítőkötelek cseréje		Dombóvár	20 000	Használati díj	2030.01.01	2030.12.31	Hosszú						X									
28	Dombóvár vegyszeradagoló szivattyúk pótlása Grundfos Oxiperm C164 DDC vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése, kapcsolódó vezetékek, injektor, adagolótartály, kármentő cseréje		Dombóvár	880	Használati díj	2030.01.01	2030.12.31	Hosszú						X									
29	Értéknövelő felújítás (Vízhálózat; Tolózár-Tűzcsap; Szivattyú; Víztermelők; Erős és Gyengeáram; Kutak; Víztisztító-vízkezelő művek; Irányítástechnika; Védterületek-vízművek; Víztárolók-Gépházak; Gépek-berendezések-műszerek)		Dombóvár	101 666	Használati díj	2030.01.01	2039.12.31	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Dombóvár V. sz. vízműtelep nyersvíz tárolómedencék felújítása		Dombóvár	28 000	Használati díj	2032.01.01	2032.12.31	Hosszú								X							
34	Dombóvár Szarvasdpusztai nyomásfokozó szivattyú pótlása WILO HELIX-V-209-1/16/E/400-50 (vízhozam 1,5m3/h,emelőmagasság 70m, teljesítmény 0,75kW) vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Dombóvár	5 000	Használati díj	2032.01.01	2032.12.31	Hosszú								X							
35	Kapospula Alsóhetény-Mászlony hidroglóbusz vízbiztonsági célú felújítása		Kapospula-Alsóhetény	4 000	Használati díj	2032.01.01	2032.12.31	Hosszú								X							

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**11-07685-1-006-01-00 (DRV_V_613)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	Csikóstőttős magastároló nyomásfokozó szivattyú pótlása		Csikóstőttős	900	Használati díj	2032.01.01	2032.12.31	Hosszú								X							
37	Dombóvár IV. sz. vízműtelep nyersvízszivattyú pótlása Grundfos NB-250/237 vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Dombóvár	3 000	Használati díj	2033.01.01	2033.12.31	Hosszú									X						
39	Kaposszekcső Liget ltp. ivóvízvezeték felújításának vagy cseréjének végrehajtása a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben. I. ütem		Kaposszekcső-Liget	150 000	Használati díj	2035.01.01	2035.12.31	Hosszú											X				
41	Dombóvár AC vízvezetékek felújítása vagy cseréje. I. ütem Kivitelezés (Ady, Arany, Árnyas, Bezerédj, Madách, Széchenyi, Szent Gellért, Szepesi, Zalka/Fészek, Zöldfa, Zrínyi u.) 4530 fm		Dombóvár	250 000	Használati díj	2038.01.01	2039.12.31	Hosszú														X	
42	Dombóvár IV. sz. vízműtelephez tartozó AC nyersvízvezeték hálózat cseréje kivitelezés		Kaposszekcső	50 000	Használati díj	2038.01.01	2038.12.31	Hosszú														X	
	III. ütem (2030-2039) összesen:			**613 446**																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	**22 261**	**22 261**
II. ütem	**253 300**	**251 946**
III. ütem	**613 446**	**464 116**

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**11-07685-1-006-01-00 (DRV_V_613)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód